

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Manutenzione delle strade comunali e spazi pubblici

COMMITTENTE: comune di ardea

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche SOMMANO ton	313,60	13,05	4092,48	204,62	5,0000
2 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione SOMMANO ton	313,60	27,10	8498,56	339,94	4,0000
3 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm	19600,00	1,32	25872,00	5950,56	23,0000
4 B01.03.003.c	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... on legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria SOMMANO mc	122,50	44,93	5503,93	2091,49	38,0000
5 B01.03.003.d	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI SOMMANO mc	201,00	39,20	7879,20	2994,10	38,0000
6 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm ... nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali SOMMANO mq	2450,00	2,22	5439,00	1359,75	25,0000
7 NP.01	Pulizia di tratti di strada nella porzione di sede a ridosso del ciglio mediante rimozione di materiale depositatosi o depositati, soffiatura e lavaggio con mezzi meccanici idonei, compreso carico e trasporto a discarica e oneri della stessa SOMMANO ml	200,00	3,50	700,00	280,00	40,0000
8 NP.02	Messa in quota di pozzetti SOMMANO cadauno	40,00	128,00	5120,00	1792,00	35,0000
9 NP.04	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura e stesa in opera a mano o con vibrofinitrice e compreso la rullatura e compattatura con ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e considerato il peso del conglomerato bituminoso di 1,7 Q.li/mc SOMMANO mc	95,37	696,03	66380,38	21905,53	33,0000
10 NP.05	Conglomerato bituminoso per strato di Usura (binderino). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale SOMMANO mc	171,50	280,00	48020,00	16807,00	35,0000
11 NP.06	Attraversamenti pedonali rialzati SOMMANO cad	6,00	6250,00	37500,00	11250,00	30,0000
	Parziale LAVORI A MISURA eur			215005,55	64974,99	30,2201
	T O T A L E eur			215005,55	64974,99	30,2201
	----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					