COMUNE di ARDEA ARDEA

pag. 1

STIMA COSTI SICUREZZA (ONERI SPECIALI)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SPAZI PUBBLICI

COMMITTENTE: Comune di ARDEA

Ardea, 08/10/2025

IL TECNICO arch. Luca Perfetti

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	MISURE DI SICUREZZA (Cat 1)							
1 c.s.01	Cassetta di pronto soccorso, contenente presidi medicali come prescritto dall'art. 2 del D.M. del 8/07/58 e smi comprendente tra l'altro di disinfettante, bende, garze, cotone, antibiotico, iniezioni ecc. il utto per prestare i primi soccorsi in attesa del medico Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA misure generali di sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	70,00	70,00
							,	,
2 c.s.02	Informazione e/o formazione e/ addestramento dei lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere : costo a personam Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA misure generali di sicurezza					4,00		
	SOMMANO ognuno					4,00	100,75	403,00
3 c.s.03	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti inantiere e il c.s.e. prebista prima di ogni fase di lavoro -costo medio pro capite Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA							
	misure di sicurezza					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	206,30	206,30
4 c.s.04	Informazione e formazione del preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da adottare in cantiere Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA					1.00		
	misure generali di sicurezza					1,00	125.05	125.05
	SOMMANO ognuno					1,00	125,85	125,85
5 c.s.05	Illuminazione mobile di recinzione o barriere o segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batterie con autonomia non < 16 ore di funziomaneto coninuato .durata 1 anno - coso ad esercizio compresa sostituzion e riarica batterie Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA					50.00		
	misure generali di sicurezza					50,00	2.00	154.00
	SOMMANO giorni					50,00	3,08	154,00
6 c.s.06	Cartelli riporatnti indicazioni associate di avvertimento , divieto e prescrizione, conformi al dlgs 81/08, in lamiera alluminio 5710 con pellicola adesiva rifrangente-costo utilizzo per mese o frazione di mese - 500x700 Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA							
	misure generali di sicurezza					65,00		
	SOMMANO cadauno					65,00	1,08	70,20
7 c.s.07	Recinzione mobil prefabbricat cosituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata su basi di cemento cm 335x195 H Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA					25.00		
	misure di sicurezza SOMMANO ml					35,00	8,44	295,40
	SOMMANO MI					35,00	0,44	293,40
8 c.s.08	Lampada per illuminazione segnalazione deltipo a tartaruga IP 55 colegata a linea esistente -Fpo Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA misure di sicurezza					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	25,89	388,35
	SOMMANO Cadadilo					13,00	23,09	300,33
	A RIPORTARE							1′713,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′713,10
9 c.s.09	-Posizionamento rimozione nolo di Coppia di semafori tre luci centralina regolazionetraffico , dotti di cartelli per lo spostamento , autoalimentati non inferiore a 16 ore Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA misure di sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno						94,33	94,33
	SOMMANO Cadauno					1,00	94,33	94,33
10 c.s.11	Sacchetto di zavorra per cartelli stradali riempito a sabbia. Sono compresi: fornitura e posa in opera, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro; ogni onere e magi o a garantire l'efficienza del sacchetto per tutta la durata dei lavori. Dimensioni standard cm 60 x 40, capienza kg 15. Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA misure di sicurezza					90,00		
	SOMMANO cad/giorno					90,00	0,32	28,80
11 c.s.10	Posizionamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA misure di sicurezza					90.00		
	SOMMANO cad					90,00	1,57	141,30
	SOMMANO Cau					90,00	1,37	141,30
12 c.s.12	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n mo, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC. Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA							
	misure di sicureza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,07	1,07
13 c.s.13	Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.Da kg 5 classe 89 BC. Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA							
	msire di sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,18	15,18
14 c.s.14	Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto, una lente d'ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura Cat 1 - MISURE DI SICUREZZA							
	misure di sicurezza					1,00	• • • • •	
	SOMMANO cad					1,00	28,55	28,55
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2′022,33
	TOTALE euro							2′022,33
	A RIPORTARE							
	ARTORIARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI				incid.		
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LA VORI					
			RIPORTO				
001	MISURE DI SICUREZZA	Riepilogo CATEGORIE		2′022,33	100.00		
001	MISORE DI SICCRELLI						
			Totale CATEGORIE euro	2′022,33	100,00		
	Ardea, 08/10/2025						
	7 Haca, 00/10/2025						
		II Tecnico arch. Luca Perfetti					
			A RIPORTARE				
	1			l	l .		